

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Жилищный Аргумент»

Советской Армии ул., д. 2, г. Магнитогорск, Челябинская область, 455038,

Тел.(3519) 34-03-31; E-mail: ooo.jreu.6@gmail.com

р/с 40702810800000108180 в «КУБ» АО г. Магнитогорска, БИК 047516949

к/с 30101810700000000949, ИНН 7446053669, КПП 745601001

---

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**На выполнение работ по ремонту фундамента, в части ремонта отмостки, прямков МКД по адресу:**

**Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Лесопарковая, д.94**

**1. Заказчик:** ООО «Жилищный Аргумент» г.Магнитогорск, ул.Советской Армии д.2, адрес электронной почты: [ooo.jreu.6@gmail.com](mailto:ooo.jreu.6@gmail.com), тел.34-07-31

**2. Адрес объекта:** Челябинская область, город Магнитогорск, ул.Лесопарковая, д.94

**3.Наименование работ:**

Ремонт отмостки и прямков

**4. Источник финансирования:** средства фонда капитального ремонта, сформированные на специальном счете.

**5. Сметная стоимость:** 1 555 313,99 руб.

**6. Краткие характеристики и виды выполняемых работ:**

Выполнение работ по ремонту отмостки включает в себя:

- разборка старого асфальтового покрытия отмостки
- разборка и уплотнение грунта
- устройство прослойки из геотекстиля
- устройство подстилающих слоев песчаных (толщиной 100мм)
- установка бортовых камней
- устройство подстилающего щебеночного слоя (толщиной 125-175мм)
- устройство асфальтобетонного покрытия (толщиной 50мм) - шириной 1000мм
- засыпка грунта
- покрытие стен цоколя грунтовкой за 1 раз
- штукатурка фасада цоколя
- гидроизоляция стен цоколя фасада мастикой
- устройство железобетонных лотков под водосточные трубы
- ремонт штукатурки и окраска прямков.

Работы выполнять в соответствии с проектом 0106-2024-03/14, выполненный ООО «ПСК» (проект и смета предоставляется по запросу заявителя).

Все работы должны быть произведены в соответствии со СНиП, СанПиН, пожарными нормами и правилами и проекта (проект прилагается). Все материалы, изделия, конструкции и оборудование, используемое при производстве работ должны иметь паспорта, сертификаты соответствия, гигиенические и пожарные сертификаты.

По окончанию работ весь строительный мусор, оставшийся после демонтажа старых конструкций и монтажа новых необходимо убрать и организовать вынос и вывоз.

**7. Условия выполнения работ:**

В полном соответствии с условиями договора и требованиями настоящего технического задания.

В коммерческом предложении прописать следующие критерии:

1. Стоимость работ
2. Срок выполнения работ

3. Срок предоставления гарантии качества работ
  4. Порядок оплаты
  5. Предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство объектов капитального строительства.
- Прием заявок, коммерческих предложений направлять по адресу: г.Магнитогорск, ул.Советской Армии, д.2, каб.308. тел.34-07-31 (электронная почта: [vreu-6.pto@mail.ru](mailto:vreu-6.pto@mail.ru)) до **18.07.2024г. до 10-00** (рассмотрение заявок и подведение итогов 18.07.2024г. в 15-00).