

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Жилищный Аргумент»

Советской Армии ул., д. 2, г. Магнитогорск, Челябинская область, 455038,
Тел.(3519) 34-03-31, факс (3519) 34-08-11; E-mail: ooo.jreu.6@gmail.com
р/с 40702810800000108180 в «КУБ» АО г. Магнитогорска, БИК 047516949
к/с 30101810700000000949, ИНН 7446053669, КПП 745601001

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**На выполнение работ по ремонту фундамента, в части ремонта отмостки,
приямков и тумб входов в подвал по адресу:
Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Грязнова, д.13, корп.1**

1. Заказчик: ООО «Жилищный Аргумент» г.Магнитогорск, ул.Советской Армии д.2, адрес электронной почты: ooo.jreu.6@gmail.com, тел.34-07-31

2. Адрес объекта: Челябинская область, город Магнитогорск, ул.Грязнова, д.13, корп.1

3.Наименование работ:

Ремонт отмостки, приямков и тумб входов в подвал

4. Источник финансирования: средства фонда капитального ремонта, сформированные на специальном счете.

5. Сметная стоимость работ: 1 218 815,80 руб.

6. Краткие характеристики и виды выполняемых работ:

Выполнение работ по ремонту отмостки включает в себя:

- разборка старого асфальтового покрытия отмостки
- разборка и уплотнение грунта
- устройство прослойки из геотекстиля
- устройство подстилающих слоев песчаных (толщиной 100мм)
- установка бортовых камней
- устройство подстилающего щебеночного слоя (толщиной 125-175мм)
- устройство асфальтобетонного покрытия (толщиной 50мм)
- засыпка грунта
- покрытие стен цоколя грунтовкой за 1 раз
- штукатурка фасада цоколя
- гидроизоляция стен цоколя фасада мастикой
- устройство железобетонных лотков под водосточные трубы
- ремонт и окраска тумб входов в подвал и приямков

Работы выполнять в соответствии с проектом 2-ПД/СМР-2025-22/3-АС, выполненный ИП Самойлов В.В. (проект и смета предоставляется по запросу заявителя).

Все работы должны быть произведены в соответствии со СНиП, СанПиН, пожарными нормами и правилами и проекта (проект прилагается). Все материалы, изделия, конструкции и оборудование, используемое при производстве работ должны иметь паспорта, сертификаты соответствия, гигиенические и пожарные сертификаты.

По окончании работ весь строительный мусор, оставшийся после демонтажа старых конструкций и монтажа новых необходимо убрать и организовать вынос и вывоз.

6. Условия выполнения работ:

В полном соответствии с условиями договора и требованиями настоящего технического задания.

В коммерческом предложении прописать следующие критерии:

1. Стоимость работ
2. Срок выполнения работ

3. Срок предоставления гарантии качества работ

4. Порядок оплаты

Прием заявок, коммерческих предложений направлять по адресу: г.Магнитогорск, ул.Советской Армии, 2, каб.308. тел.34-07-31 (электронная почта: vreu-6.pto@mail.ru) **до 30.07.2025г. до 10-00** (рассмотрение заявок и подведение итогов 30.07.2025г. в 15-00).