

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЖИЛИЩНЫЙ АРГУМЕНТ»

Советской Армии ул., д. 2, г. Магнитогорск, Челябинская область, 455038,
Тел.(3519) 34-03-31; E-mail: ooo.jreu.6@gmail.com
р/с 4070281080000108180 в КБ «КУБ» АО г.Магнитогорска, БИК 047516949
к/с 30101810700000000949, ИНН 7446053669, КПП 745601001

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**На выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в многоквартирном жилом доме по адресу:
Челябинская область, г.Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д.92.**

1. Заказчик: ООО «Жилищный Аргумент» г.Магнитогорск, ул.Советской Армии д.2, адрес электронной почты: ooo.jreu.6@gmail.com, тел.34-07-31

2. Адрес объекта: Челябинская область, город Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 92

3. Наименование работ:

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения (в подвале), водоотведения (в подвале и на чердаке жилого дома).

4. Источник финансирования: средства фонда капитального ремонта, сформированные на специальном счете.

5. Сметная стоимость работ: 1115822,99 руб.

6. Краткие характеристики и виды выполняемых работ:

Замена стальных трубопроводов холодного и горячего водоснабжения (сделан циркуляционный трубопровод по подвалу без стояков), чугунных трубопроводов водоотведения – демонтаж существующих стальных трубопроводов (В1, Т3, Т4), и монтаж полипропиленовых трубопроводов (PN20-холодное водоснабжение (ХВ), PN25-горячее водоснабжение (ГВ)), демонтаж чугунных трубопроводов канализации (К1) на пластиковые диаметром 110мм. На чердаке смена вытяжных стояков водоотведения (12шт.) с установкой тройника косоугольного с заглушкой на каждом стояке. Прокладку розливов ХВ и ГВ предусмотреть по стенам подвала (крепление хомутами). Протяженность трубопроводов: холодного водоснабжения -108,8м, горячего водоснабжения-192,7м, водоотведение- 120м.

Все работы выполнить согласно проекта Т-22.047.693-ВК, выполненного ООО «Технологии комфортной жизни» (проект и смета предоставляется по запросу заявителя).

Все работы должны быть произведены в соответствии со СНИП, СанПиН, пожарными нормами и правилами. Все материалы, изделия, конструкции и оборудование, используемое при производстве работ должны иметь паспорта, сертификаты соответствия, гигиенические и пожарные сертификаты.

По окончании работ весь строительный мусор, оставшийся после демонтажа старых конструкций и монтажа новых необходимо убрать и организовать вынос и вывоз.

7. Условия выполнения работ:

В полном соответствии с условиями договора и требованиями настоящего технического задания.

В коммерческом предложении прописать следующие критерии:

- 1.Стоимость работ
2. Срок выполнения работ
3. Срок предоставления гарантии качества работ
4. Порядок оплаты

Прием заявок, коммерческих предложений направлять по адресу: г.Магнитогорск, ул.Советской Армии, 2, каб.308. тел.34-07-31 (электронная почта: vreu-6.pto@mail.ru) до 14.12.2022г. до 10-00 (рассмотрение заявок и подведение итогов 14.12.2022г. в 15-00).