## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Жилищный Аргумент»

Советской Армии ул., д. 2, г. Магнитогорск, Челябинская область, 455038, Тел.(3519) 34-03-31, факс (3519) 34-08-11; E-mail: ooo.jreu.6@gmail.com р/с 40702810800000108180 в «КУБ» АО г. Магнитогорска, БИК 047516949 к/с 30101810700000000949, ИНН 7446053669, КПП 745601001

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по ремонту фундамента, (в части ремонта отмостки, крылец, приямков и тумб спусков в подвал) по адресу: Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Ангарская, д.139

- **1. Заказчик: ООО «Жилищный Аргумент»** г.Магнитогорск, ул.Советской Армии д.2, адрес электронной почты: ooo.jreu.6@gmail.com, тел.34-07-31
- 2. Адрес объекта: Челябинская область, город Магнитогорск, ул.Ангарская. д.139
- 3. Наименование работ:

Ремонт отмостки, входов в подвал и приямков

- **4. Источник финансирования:** средства фонда капитального ремонта, сформированные на специальном счете.
- **5.** Сметная стоимость работ: 1 199 999,99 руб.
- 6. Краткие характеристики и виды выполняемых работ:

Выполнение работ по ремонту отмостки включает в себя:

- разборка старого асфальтового покрытия отмостки
- разборка и уплотнение грунта
- устройство прослойки из геотекстиля
- устройство подстилающих слоев песчаных (толщиной 100мм)
- установка бортовых камней
- устройство подстилающего щебеночного слоя (толщиной 125-175мм)
- устройство асфальтобетонного покрытия (толщиной 50мм)
- засыпка грунта
- покрытие стен цоколя грунтовкой за 1 раз
- штукатурка фасада цоколя
- гидроизоляция стен цоколя фасада мастикой
- устройство железобетонных лотков под водосточные трубы
- ремонт и окраска тумб входов в подвал и приямков

демонтаж бетонной плиты крылец и устройство асфальтового покрытия

Работы выполнять в соответствии с проектом A1-25.001.019.23-AC, выполненный ООО «A1» (проект и смета предоставляется по запросу заявителя).

Все работы должны быть произведены в соответствии со СНиП, СанПиН, пожарными нормами и правилами и проекта (проект прилагается). Все материалы, изделия, конструкции и оборудование, используемое при производстве работ должны иметь паспорта, сертификаты соответствия, гигиенические и пожарные сертификаты.

По окончанию работ весь строительный мусор, оставшийся после демонтажа старых конструкций и монтажа новых необходимо убрать и организовать вынос и вывоз.

## 6. Условия выполнения работ:

В полном соответствии с условиями договора и требованиями настоящего технического задания.

В коммерческом предложении прописать следующие критерии:

- 1. Стоимость работ
- 2. Срок выполнения работ
- 3. Срок предоставления гарантии качества работ
- 4. Порядок оплаты

Прием заявок, коммерческих предложений направлять по адресу: г.Магнитогорск, ул.Советской Армии, 2, каб.308. тел.34-07-31 (электронная почта: <u>vreu-6.pto@mail.ru</u>) до **13.06.2025г.** до **10-00** (рассмотрение заявок и подведение итогов 13.06.2025г. в 15-00).